

令和 7 年度 修 繕 仕 様 書

修 繕 名 外部受入ケーキ移送ポンプ等修繕

修 繕 箇 所 中川水循環センター(三郷市番匠免地内)

修 繕 大 要

修繕期間 契約日から令和8年3月16日まで

修繕内容 外部受入ケーキ移送ポンプ・No.4-4ケーキ搬送コンベヤ・No.4-3ケーキ供給ポンプ及び外部受入ケーキ室給気ファンの劣化・摩耗部品等の交換及び試運転調整等作業一式。

対象設備 外部受入ケーキ移送ポンプ

 No.4-4ケーキ搬送コンベヤ

 No.4-3ケーキ供給ポンプ

 外部受入ケーキ室給気ファン

書 込 費 内 修 本

[illegible]

機器費明細書

[illegible]

勞務費 B-2 代價表

[illegible]

[illegible]

特 記 仕 様 書

外部受入ケーキ移送ポンプ等修繕

令和7年度

公益財団法人埼玉県下水道公社

目 次

第 1 章 共通

第 2 章 対象機器

第 3 章 修繕内容

別表 1 交換部品等一覧表

別表 2 複合工等作業内容詳細

外部受入ケーキ移送ポンプ等修繕図面一覧表

第1章

共 通

1 適用範囲

この特記仕様書は、本修繕に適用し、公益財団法人埼玉県下水道公社修繕標準仕様書を補足する必要な事項を定めるものとする。

2 概 要

本修繕は、中川水循環センター（三郷市番匠免地内）に設置されている外部受入ケーキ移送ポンプ等を長期にわたり円滑に稼働させるため部品等の交換を実施する。

3 適用規格

次の諸規定を遵守すること。

なお、規定は本修繕契約時における最新版を使用する。

- ・ J I S
- ・ J E C、J E M
- ・ 電気設備技術基準
- ・ 機械設備工事一般仕様書（日本下水道事業団編著）
- ・ 電気設備工事一般仕様書・同標準図（日本下水道事業団編著）
- ・ 機械設備工事必携（日本下水道事業団編著）
- ・ 電気設備工事必携（日本下水道事業団編著）
- ・ 機械設備工事特記仕様書（日本下水道事業団編著）
- ・ 電気設備工事特記仕様書（日本下水道事業団編著）
- ・ 機械設備標準仕様書（日本下水道事業団編著）
- ・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国交省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（国交省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 埼玉県機械設備工事特別共通仕様書
- ・ 埼玉県電気設備工事特別共通仕様書
- ・ 埼玉県建築工事实務要覧
- ・ 埼玉県土木工事共通仕様書

4 対象機器

対象機器は、第2章のとおりとする。

5 修繕工事内容

本修繕内容は、第3章のとおりとする。

6 注意事項及び条件

注意事項及び条件は次の事項のとおりとする。

- ・ 据付作業は正確に行い、長期の使用に十分耐えられるものとする。
- ・ 施工に電動工具を使用する場合は、保護装置を介して施設の運転に影響を及ぼさないようにすること。
- ・ 設備停止及び部分停電を必要とする場合は、予め監督員と打合せを行い、停止時間及び停電時間の短縮に努めること。

- ・ 施工前または施工後に行う C/C 盤等の電源遮断や電源投入は監督員、現場代理人等の立会いの下で行い、施工中であることを表示すること。
- ・ 受注者が電源を用意して使用する場合は、電気主任技術者の承諾を受けること。移動型自家発電機（10kW以上）を使用する場合は、経済産業省に届け出ること。
- ・ 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省）によるものとし、足場の組立てについての種類、機材性能、使用方法等については「手すり先行工法による足場設置基準」によるものとする。
- ・ 石綿（アスベスト）の恐れのある場所は確認を実施し、必要に応じて対策を行うこと。
- ・ 高所及び地下における作業は、転落に十分注意し、必要な安全対策を講じること。
- ・ 酸素欠乏危険作業場所及び類似の危険作業においては、法令で定められた作業主任者講習や特別教育終了者以外の者が業務に就かないこと。また、作業主任者を選任すること。
- ・ 管渠、槽内などにおいて、酸素欠乏、有害ガス等が発生する恐れがある場合は、施工前にその有無を酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者が測定し、安全を確認したうえで実施する。施工時は常時測定監視及び換気を行うこと。なお、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了書の写しを施工計画書または作業要領書に添付すること。
- ・ 作業中に異常があった場合は、直ちに作業を中断し監督員に連絡すること。
- ・ 有害ガスの飛散その他事故が発生した場合は、直ちに監督員に連絡するとともに必要な応急処置を行うこと。
- ・ 万が一事故が発生した場合に備え、緊急連絡体制を整えておくこと。
- ・ 危険な作業範囲内には、立ち入らぬよう標識・バリケード等を設置し、吊り荷重の確認を行い、作業に見合った適切なクレーン車等を用いて実施すること。
- ・ 施工にあたり発生する現場発生品は、受注者が適正に処分すること。

7 負担区分

施工にあたり、次に掲げるもの以外の消耗品等は受注者の負担とする。ただし、使用については取扱いに十分注意し、監督員の指示に従うものとする。

- ・ 用水
- ・ 試験用電源（AC100V-15A以下に限る）
ただし、停電時、停電作業時等で発注者が電力を供給できない場合は、受注者が発電機等を用意して実施すること。
- ・ 既設照明設備
- ・ その他、監督員が認めたもの

8 建設副産物情報交換システム（COBRIS）への入力等について

受注者は、建設副産物の処分等に関し、建設副産物情報交換システム（COBRIS）を用いて本修繕工事完了後に再生資源利用（促進）実施書を作成し、監督員に提出すること。

9 下水道施設台帳システムに係る電子データの提出

本修繕の結果について、公社が指定する様式（電子データ）に情報を整理し、電子データを提出する。

なお、詳細については、監督員と協議を行うものとする。

10 環境配慮への取組

環境負荷の低減や汚染・事故防止、環境管理体制の確立を図るとともに、地域・住民への信頼性の向上を図ることを目的とし、公益財団法人埼玉県下水道公社が行う環境に配慮した活動に積極的に参加すること。

11 成果品の電子納品について

受注者は、公益財団法人埼玉県下水道公社修繕標準仕様書の提出書類一覧表に定める報告書、写真、完成図書を電子データ（PDF形式）で提出すること。また、電子データで提出した場合は、紙面での提出は不要とする。

12 その他

本修繕に関連する作業について、発注者が調整し、受注者はこの関連作業について円滑施工に協力すること。

第2章 対象機器

1 外部受入ケーキ移送ポンプ

仕様

形式 : 一軸ネジ式ポンプ
: 4NES80/N120×12
吐出量 : 4.0t/h (最大)
出力 : 15kW
数量 : 1台

2 No.4-4ケーキ搬送コンベヤ

仕様

型式 : 無軸スクリーンコンベヤ
搬送量 : 20t/h
回転数 : 16.6min⁻¹
主寸法 : Φ477×25.0m (水平)
電動機 : 18.5kW×4P×400V
数量 : 1台

3 No.4-3ケーキ供給ポンプ

仕様

形式 : 一軸ネジ式ポンプ
: 4NES100×12
吐出量 : 7.0t/h (最大)
出力 : 22kW
数量 : 1台
フィーダ形式

: NF型フィーダ
出力 : 11kW
数量 : 1台

4 外部受入ケーキ室給気ファン

仕様

形式 : AEP-45
風量 : 2,300m³/h
回転数 : 1,430min⁻¹
電動機 : 0.4kW×4P×3φ×200V×50Hz
数量 : 1台

第3章 修繕内容

- 1 外部受入ケーキ移送ポンプ
 - ・ポンプ部の現地分解点検、撤去、組立
 - ・別表1に掲げる部品類の交換
 - ・減速機の工場整備（別表2参照）
 - ・補修塗装、試運転調整一式
 - ・現場発生品の処分一式
- 2 No.4-4ケーキ搬送コンベヤ
 - ・現地分解点検、撤去、組立
 - ・別表1に掲げる部品類の交換
 - ・補修塗装、試運転調整一式
 - ・現場発生品の処分一式
- 3 No.4-3ケーキ供給ポンプ
 - ・現地分解点検、撤去、組立
 - ・別表1に掲げる部品類の交換
 - ・補修塗装、試運転調整一式
 - ・現場発生品の処分一式
- 4 外部受入ケーキ室給気ファン
 - ・別表1に掲げる機器の取付け・取外し
 - ・補修塗装、試運転調整一式
 - ・現場発生品の処分一式

交換部品等一覧表

別表1

名称	規格 等	数量	単位	備考
外部受入ケーキ移送ポンプ		1	台	
<<ポンプ部品>>				
ベアリングユニット	SUJ2/STKM13A	1	個	
オイルシール	NBR	1	個	
オイルシール	NBR	1	個	
オイルキャップ	樹脂	1	個	
オイルゲージ	樹脂	2	個	
Oリング	NBR	1	個	
ロックワッシャー	SPCC	1	個	
ロックナット	SS400	1	個	
ドライブシャフト	SUS420J2	1	個	
シャフトスリーブ	SUS304+HCr	1	個	
Oリング	NBR	1	個	
トラランスリング	鋼	1	個	
カップリングロッド	SUS304 スクリュー付	1	個	
ローター	SUS304+HCr	1	個	
レタクションリング	SUS304	1	個	
ステーター	高強度合成ゴム/ST	1	個	
六角穴付きボルト	SCM435	16	個	
六角穴付きボルト	SUS304	40	個	
ジョイントフランジA	SUS304	2	個	
ジョイントフランジB	SUS304	2	個	
Zジョイント	鋼	2	個	
コレット	SUS304	4	個	
スプリングピン	SUP10	2	個	
ガスケット	V#6500	4	個	
ガスケット	V#6500	2	個	
サポートハウジング	SUS304	1	個	
メカニカルシール	SiC/SiC/NBR/SUS316	1	個	
オイルシール	NBR/SUS304	1	個	
スリーブ	SUS304+HCr	1	個	
Oリング	NBR	1	個	
六角穴付き止めねじ	SUS316L	3	個	
六角穴付きプラグ	SUS304	2	個	
六角穴付きプラグ	SUS304	1	個	
オイルホット	PC	1	個	
ガスケット	NBR	2	個	
Oリング	NBR	1	個	
ガスケット	NBR	4	個	
Oリング	NBR	4	個	
Oリング	NBR	1	個	
Oリング	NBR	1	個	
ガスケット	NBR	1	個	
Oリング	NBR	2	個	
シーリングカフ内筒	NBR/STKM13A	2	個	
シーリングカフ外筒	NBR	2	個	
Oリング	NBR	1	個	

名称	規格 等	数量	単位	備考
潤滑油	ダフニスーパーマニックオイル150 0.5L	2	個	
潤滑油	シェル_オマラ_S4_WE_460 0.5L	7	個	
潤滑油	シェル_ターボオイルT32 0.5L	2	個	
<<減速機部品>>				
低速軸カラーH	95×75×26.4	1	個	
軸受	6216NXR	1	個	
軸受	6218	1	個	
オイルシール	D95×130×15	1	個	
オイルゲージ	H	1	個	
内ローラー	22.06×32×45	10	個	
給油栓	RP3/4	1	個	
曲線板	45678	1	式	
偏心体	45678	1	個	
偏心体軸受	617YSX	2	個	
外ローラー	11.06×17×45	22	個	
外ピン	11×70	22	個	
平行キー	10×8×60	1	個	
当金	78×35×4	2	個	
スナップリング	35マル	1	個	
パッキン	A・B・C	1	式	
モーター軸受	6309ZZ	1	個	
モーター軸受	6312ZZ	1	個	
ラビリンス	RSB45	1	個	
Vリング	V60A	1	個	
No.4-4ケーキ搬送コンベヤ		1	台	
Φ477用ライナー	1,000L 厚さ15mm(現行品12mm)	23	枚	支給品
Φ477用ライナー 開口部	1,000L 厚さ15mm(現行品12mm)	1	枚	支給品
Φ477用ライナー	951L 厚さ15mm(現行品12mm)	1	枚	支給品
No.4-3ケーキ供給ポンプ		1	台	
<<ポンプ部品>>				
シャフトスリーブ(1135)	SUS304+HCr	1	個	支給品
Oリング(1145)	NBR	1	個	支給品
トラストリング(1150)	鋼	1	個	支給品
ローター(1999)	SUS304+HCr	1	個	支給品
ステーター(3005)	高強度合成ゴム	1	個	支給品
六角穴付きボルト(5095)	SUS304	40	個	支給品
六角穴付きボルト(5140)	SCM435	8	個	支給品
スプリングピン(5200)	SUP10	2	個	支給品
六角穴付きボルト(5205)	SUS316	4	個	支給品
ジョイントアダプター(5325)	SUS420J2	2	個	支給品
メカニカルシール(7010)	SiC/SiC/NBR/SUS316	1	個	支給品
オイルシール(7255)	NBR/SUS304	1	個	支給品
スリーブ(7260)	SUS304+HCr	1	個	支給品
Oリング(7265)	NBR	1	個	支給品
六角穴付き止めねじ(7270)	SUS316	3	個	支給品

名称	規格 等	数量	単位	備考
ガスケット(8005)	NBR	2	個	支給品
Oリング(8015)	NBR	1	個	支給品
ガスケット(8050)	NBR	4	個	支給品
Oリング(8060)	NBR	4	個	支給品
Oリング(8115)	NBR	1	個	支給品
Oリング(8145)	NBR	2	個	支給品
Oリング(8515)	NBR	1	個	支給品
潤滑油(Y300)	シェルターホイルT32	2	個	支給品
ジョイントアッセンブリ(AZ2)	NBR/SUS304	2	個	支給品
<<フィーダ部品>>				
スリーブ(103)	SUS304+HCr	2	個	
Oリング(104)	NBR G90	2	個	
メカニカルシール(301)	SiC/SiC/NBR/SUS316 L9SD-90	2	個	
オイルシール(302)	NBR/SUS304 タイプ1-100125/幅13	4	個	
Oリング(303)	NBR AS568-260	2	個	
Oリング(304)	NBR Gs150	2	個	
ZFシール(305)	NBR 呼び18-φ80	1	個	
スパーサー(404)	STKM13A	1	個	
ボールベアリング(405)	SUJ2 1217	2	個	
ロックワッシャー(406)	SPCC AW17	2	個	
ロックナット(407)	0.484	2	個	
オイルポット(501)	PC	2	個	
ガスケット(002)	NBR ボルト穴12*φ12	1	個	
外部受入ケーキ室給気ファン		1	台	
送風機(枠無)	形式:AEP-45	1	台	
	風量:2300m ³ /h			
	回転数:1430min ⁻¹			
	電動機:0.4kW×4P×3φ×200V×50Hz			


別表2 複合工等作業内容詳細

番号	機器名・整備名	詳細内容	数量
1	外部受入ケーキ移送ポンプ		
1	減速機工場整備	輸送、部品の交換、清掃、点検、整備	1式

外部受入ケーキ移送ポンプ等修繕図面一覧表

図面名称	
1/8	場内平面図
2/8	外部受入ケーキ移送ポンプ組立図
3/8	外部受入ケーキ移送ポンプ構造図
4/8	外部受入ケーキ移送ポンプ用減速機組立図
5/8	No.4-4ケーキコンベヤ組立図
6/8	No.4-3ケーキ供給ポンプ組立図
7/8	No.4-3ケーキ供給ポンプ構造図
8/8	No.4-3ケーキ供給ポンプ用フィーダ構造図

一般平面図 S=1/3000




上口三丁目

大字上口
字田沼

田沼地区

大字田沼
字田沼



8-1 80,000
東北方面は省略








1/8 場内平面図

東京清水地区二部外水場


本図は、東京清水地区二部外水場の敷地面積、建物面積、駐車場面積、緑地面積、その他面積、合計面積、を算出するための図である。本図は、東京清水地区二部外水場の敷地面積、建物面積、駐車場面積、緑地面積、その他面積、合計面積、を算出するための図である。

区分	面積	備注
敷地面積		
建物面積		
駐車場面積		
緑地面積		
その他面積		
合計面積		








⑤ ショイント部詳細




◎軸封部詳細




3/8 外部受入ケーキ移送ポンプ構造図



：着色部は交換部品を示す。






主要部材質組合せ

フィーダーシグ /	軸 /	材質
1 SS400 /	545C(N) /	SS400
2 SS400 /	SUS304 /	SUS304
3 SUS304 /	SUS304 /	SUS304

502	プラグ	4	
501	オイルポット	2	潤滑剤(オイル)注入
407	軸受用ナット	2	
406	軸受調整金	2	
405	ボールベアリング	2	潤滑剤(グリス)塗布
404	スベリ	1	
403	ベアリングカバー(鉄)	1	
402	ベアリングカバー(鋼)	1	
401	ベアリングハウジング	2	
305	ZFシール	1	
304	Oリング	2	
303	Oリング	2	
302	オイルシール	4	潤滑剤(オイル)注入
301	メカニカルシール	2	
204	ハードロックナット	16	
203	六角ナット	16	潤滑剤(グリス)塗布
202	移送用板	4	
201	移送用板	4	
104	Oリング	2	
103	スリーブ	2	
102	平行キ	1	
101	フィーダ軸	1	
003	蓋	1	
002	ガスケット	1	
001	フィーダーシグ	1	
	符号	数量	備考

軸封部詳細図



詳細は、プレートバルブ組立図を参照ください。